

PRZEDMIAR ROBÓT

| Opis pozycji podstawy nakładów | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|-------|-------|-------|
| 1 Roboty demontażowe | | | |
| 1.001 KNR 402/132/1 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | 1 | | szf |
| 1.002 KNR 402/114/3 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, i=20-mm | 6 | | m |
| 1.003 KNRW 402/232/1 Demontaż podejścia odpływowego, z rur stalowych Fi=20-mm | 4 | | szf |
| 1.004 KNR 402/235/5 (1) Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego | 1 | | kpl |
| 1.005 KNRW 402/232/3 Demontaż podejścia odpływowego, z rur żelwnych Fi=50-80-mm | 2 | | szf |
| 1.006 KNRW 401/820/1 Przygotowanie podłoża (Skucie płytek okładzinowych ściennych 15x15) | 6 | | m2 |
| Ogółem Roboty demontażowe | | | |
| 2 Roboty montażowe | | | |
| 2.001 KNRW 215/111/2 (1) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20-mm | 6 | | m |
| 2.002 KNRW 215/116/2 (1) Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 25-mm | 6 | | szf |
| 2.003 KNRW 215/127/1 (1) Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm | 6 | | m |
| 2.004 KNRW 215/137/3 Bateria umywalkowa jednouchwyłowa z 2 zaworami, Dn=15 mm | 1 | | szf |
| 2.005 KNRW 215/205/2 Rurociągi kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi=50-mm | 2 | | m |
| 2.006 KNRW 215/209/4 (1) Dodatki za wykonanie podejść odpływowych, Fi=50-mm, | 2 | | szf |
| 2.007 KNRW 215/229/4 (2) Zlewozmywak żelwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na ścianie | 1 | | szf |
| 2.008 KNRW 215/212/3 (1) Rury wywiewne, żelwne, | 1 | | szf |
| 2.009 KNRW 401/820/1 Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na zaprawie o powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu, glazurowane 15x15 | 6 | | m2 |