

Remont sanitariatu dla niepełnosprawnych -budowlany
PARTER

1

2022-03-18

Strona 2/ 2

Pozycja. podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
-----------------------------	--------------	--------------------	-------

Remont sanitariatu dla niepełnosprawnych -budowlany PARTER

NR4-01 31915	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	13.940
NR4-01 31107	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	3.700
NR4-01 0809	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1.000
NR4-01 0810	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km-krotność=14	m3	1.000
pozycja asna	Utylizacja	m3	1.000
NR2-02W 4004	Licowanie ścian płytkami -przygotowanie podłoża -analogia	m2	13.940
NR0-12 2903	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x30 cm - na klej metoda zwykła	m2	13.940
04 0201	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit poziomej-Krotność=2	m2	3.700
NR0-12 1801	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej	m2	3.700
NR0-12 1803	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm - układane metodą zwykłą, na klej	m2	3.700
NR2-02 0904	Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, tynki wewnętrzne o grub 3 mm stropów i ścian o podłożu tynkowym	m2	11.400
NR2-02 0503	Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych, dwukrotnie z gruntowaniem	m2	11.400
pozycja asna	Zakup i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych WC, Umywalka	kpl.	1.000
pozycja asna	Zakup i montaż ,pojemnik na mydło,kosz na śmieci,szczotka do WC ,lustro	kpl.	1.000

**Remont sanitariatu dla niepełnosprawnych PARTER
-elektryczny**

1b
2022-03-18
Strona 2/ 3

Pozycja. podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
Remont sanitariatu dla niepełnosprawnych PARTER -elektryczny			
NR4-03 12401	Demontaż podtynkowych łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10 A, wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy o 1 wylocie	szt.	1.000
NR4-03 12001	Demontaż puszek okrągłych z tworzyw sztucznych i metalowych o 2 wylotach uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.	1.000
NR4-03 11705	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 24 mm2 ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub na podłożu ceglanym lub betonowym	m	5.000
NR4-03 13401	Demontaż opraw świetłkowych, oprawa z rasterem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	1.000
NR4-03 00101	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych wykuvanie mechaniczne na podłożu z cegły	m	24.000
NR4-01 70507	Wykonanie pasów z tynku o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu, pokrywających bruzdy, z przewodami elektrycznymi	m	24.000
NR5-08 21001	Przewody kabelkowe w izolacji poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 6 mm2 Cu lub 12 mm2 Al układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu różnym od betonu n2xH3X2,5MM2 BEZHALOGENOWE OD TB DO SANITARIAU I WC DWA OBWODY DO GNIAZD	m	48.000
NR5-08 30123	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	5.000
NR5-08 30201	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy do 60mm o 1 wylocie do przyborów natynkowo-wtynkowych , mocowanie gips-cement	szt.	3.000
NR5-08 30302	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego 75x75 mocowanych bezśrubowo o 4 wylotach i przekroju przewodu do 2.5 mm2 , z wymiennymi wylotami z podłączeniem	szt.	2.000
NR4-03 90902	Montaż złączy świecznikowych o 3 biegunach	szt.	15.000
NR4-03 00301	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, dług. przebicia do 0.5 cegły, średnica rury do 25 mm	szt.	2.000
NR4-01 70703	Wykonanie tynków uzupełniających kat.III na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. instalacji	szt.	4.000
NR5-08 50209	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących, ilość mocowań 2 przykręcane	szt.	1.000

**Remont sanitariatu dla niepełnosprawnych PARTER
-elektryczny**

1b
2022-03-18

Strona 3/ 3

5 KNR5-08 30801	Montaż na gotowym podłożu łącznika bakelitowego , przykręcanego ,jednobiegunowego przycisku bryzgoszczelnego z podłączeniem	szt.	1.000
6 KNR5-08 30907	Montaż do gotowego podłoża gniazda wtyczkowego , bryzgoszczelnego , 2-biegunowego z uziemieniem , obciążalność w amperach przewodu o przekroju do 16/2.5 mm2 , klejonego ,z podłączeniem	szt.	2.000
7 KNR5-08 51111	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych przykręcanych 1x40W z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rasterem metalowym względnie z tworzyw sztucznych z podłączeniem PLAFON LED 24 W IP65	szt.	2.000
8 KNR4-03A 30303	Wymiana tablic bezpiecznikowych na podłożu ceglanym o powierzchni do 0.5 m2 demontaż i ponowny montaż bez M	szt.	1.000
9 KNR5-14 51505	Montaż wyłączników samoczynnych NWS i AP P302 25A-1SZT,S301 B16A-2szt,	szt.	3.000
10 KNR4-03 20401	Sprawdzanie i regulacją styczników bez wyzwalacza termicznego BADANIE RÓŻNICÓWKI	szt.	1.000
11 KNR4-03 20505	Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	szt.	1.000
12 KNR4-03 20506	Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar następny	szt.	3.000
13 KNR9W 20102	Pomiar natężenie oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pierwszy pomiar	kpl.	1.000
14 KNR9W 20103	Pomiar natężenie oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomiesz	kpl.	1.000

Remont sanitariatu PARTER -instalacyjny

1c

2022-03-18

Strona 2/ 3

Pozycja. podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
Remont sanitariatu PARTER -instalacyjny			
NR4-02 23508	Demontaż ustępów z miską fajansowa	kpl.	1.000
NR4-02 23506	Demontaż umywalek	kpl.	1.000
NR4-02 23402	Demontaż podłogowego wpustu żeliwnego fi 50 mm	szt.	1.000
NR4-02 13201	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1.000
NR4-02 23306	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW o średnicy 50 mm	szt.	1.000
NR4-02 23307	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW o średnicy 75 mm	szt.	1.000
NR4-02 23004	Demontaż kanalizacyjnej rury żeliwnej o średnicy 50 - 100 mm, na ścianach budynku	m	3.000
NR4-02 11401	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15 - 20 mm	m	3.000
NR4-01 33603	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej o głęb. i szer. 0.5 x 0.5 cegły	m	3.000
0 NR4-01 32601	Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi oraz gniazd i otworów w ścianach z cegieł o szer. w ceglach 0.5	m	3.000
1 NR2-15W 11201	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o średnicy zewnętrznej 20 mm, fi15	m	6.000
2 NR0-34 10201	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex ZZ. Grubość izolacji w mm 6(C) średnica zewnętrzna rurociągów 12-22 mm	m	3.000
3 NR2-15 11004	Próba szczelności instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych w rurociągach o średnicy 65 mm	m	6.000
4 NR2-15 20504	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych , na ścianach,budynku połączone metodą wciskową,średnica rur 110mm	m	3.500
5 NR2-15 20502	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku , połączone metodą wciskową,średnica rur 50mm	m	3.000

Remont sanitariatu PARTER -instalacyjny

1c

2022-03-18

Strona 3/ 3

6 NR2-15W 1101	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek o ϕ 50 mm z PVC, o połączeniach wciskowych	szt.	2.000
7 NR2-15W 1103	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek o ϕ 110 mm z PVC, o połączeniach wciskowych	szt.	1.000
8 NR2-15W 3001	Zawory kulowe , instalacji wodociągowych z rur stalowych, o średnicy nominalnej 15 mm	szt.	3.000
9 NR2-15W 3002	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-dla niepełnosprawnych	kpl.	1.000
0 NR2-15W 1801	Wpust ściekowy liniowy długość 60-75cm-analogia	szt.	1.000
1 NR2-15W 3303	Ustępy z płuczkami ustępowymi typu "kompakt"-dla niepełnosprawnych	kpl.	1.000
2 NR2-15W 3709	Baterie natryskowe, prysznicowa , o średnicy nominalnej 15 mm	szt.	1.000
3 NR5 0304	Montaż haka wieszakowego typ 3 ϕ 20 z uchwytem przelotowym 90st so86 Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych stały z ruchomą częścią +materiał	szt.	1.000

Remont sanitariatu dla niepełnosprawnych
PIĘTRO-budowlany2
2022-03-18

Strona 2 / 2

Pozycja. Podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
<u>Remont sanitariatu dla niepełnosprawnych PIĘTRO-budowlany</u>			
1 KNR4-01 081915	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	13.940
2 KNR4-01 081107	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	3.700
3 KNR4-01 010809	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1.000
4 KNR4-01 010810	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km-krotność=14	m3	1.000
5 Pozycja własna	Utylizacja	m3	1.000
6 KNR2-02W 084004	Licowanie ścian płytkami -przygotowanie podłoża -analogia	m2	13.940
7 KNR0-12 082903	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x30 cm - na klej metoda zwykła	m2	13.940
8 C-04 060201	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit poziomej-Krotność=2	m2	3.700
9 KNR0-12 11801	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej	m2	3.700
10 KNR0-12 11803	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm - układane metodą zwykłą, na klej	m2	3.700
11 KNR2-02 00904	Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, tynki wewnętrzne o grub 3 mm stropów i ścian o podłożu tynkowym	m2	11.400
12 KNR2-02 50503	Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych, dwukrotne z gruntowaniem	m2	11.400
13 KNR2-02W 03005	Szafki wiszące, dwudrzwiowe	m2	1.120
14 Pozycja własna	Zakup i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych ,przewijak	kpl.	1.000
15 Pozycja własna	Zakup i montaż pojemnik na mydło,kosz,szczotka do WC, lustro	kpl.	1.000

Remont sanitariatu dla niepełnosprawnych PIĘTRO I
-elektryczny

2b

2022-03-18

Strona 2 / 3

Pozycja. podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
Remont sanitariatu dla niepełnosprawnych PIĘTRO I -elektryczny			
NR4-03 12401	Demontaż podtynkowych łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10 A, wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy o 1 wylocie	szt.	1.000
NR4-03 12001	Demontaż puszek okrągłych z tworzyw sztucznych i metalowych o 2 wylotach uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.	1.000
NR4-03 11705	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 24 mm ² ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub na podłożu ceglanym lub betonowym	m	5.000
NR4-03 13401	Demontaż opraw świetłówkowych, oprawa z rasterem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	1.000
NR4-03 00101	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły, wykuvanie mechaniczne	m	11.000
NR4-01 70507	Wykonanie pasów z tynku kat.IIlo szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu, pokrywających bruzdy, z przewodami elektrycznymi	m	11.000
NR2-02W 70201	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych R=wszp. 0,3 Demontaż i ponowny montaż samych płyt	m ²	7.800
NR5-08 10104	Przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu betonowym pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego	m	13.000
NR5-08 11003	Rury winidurowe o średnicy do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m	13.000
NR5-08 20702	Przewody kabelkowe w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju do 12 mm ² Cu - 20 mm ² Al wciągane do rur. N2XH 3x2,5mm ² bezhalogenowy	m	26.000
NR5-08 21001	Przewody kabelkowe w izolacji poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 6 mm ² Cu lub 12 mm ² Al układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu różnym od betonu N2XH3x1,5mm ² bezhalogenowy	m	12.000
NR5-08 30123	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	5.000
NR5-08 30201	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy do 60mm o 1 wylocie do przyborów natynkowo-wtynkowych, mocowanie gips-cement	szt.	3.000
NR5-08 30302	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego 75x75 mocowanych bezśrubowo o 4 wylotach i przekroju przewodu do 2.5 mm ² , z wymiennymi wylotami z podłączeniem	szt.	2.000
NR4-03 30902	Montaż złączy świecznikowych o 3 biegunach vago	szt.	15.000

**Remont sanitariatu dla niepełnosprawnych PIĘTRO I
-elektryczny**

2b

2022-03-18

Strona 3/ 3

6 NR4-03 00301	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, dług. przebicia do 0.5 cegły, średnica rury do 25 mm	szt.	2.000
7 NR4-01 70703	Wykonanie tynków kat.III.uzupełniających na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. instalacji	szt.	4.000
8 NR5-08 50209	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących, ilość mocowań 2 przykręcane	szt.	2.000
9 NR5-08 00801	Montaż na gotowym podłożu łącznika bakelitowego , przykręcanego ,jednobiegunowego przycisku bryzgoszczelnego z podłączeniem	szt.	1.000
0 NR5-08 00907	Montaż do gotowego podłoża gniazda wtyczkowego , bryzgoszczelnego , 2-biegunowego z uziemieniem , obciążalność w amperach przewodu o przekroju do 16/2.5 mm ² , klejonego ,z podłączeniem	szt.	2.000
1 NR5-08 01111	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych przykręcanych 1x40W z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rasterem metalowym względnie z tworzyw sztucznych z podłączeniem	szt.	2.000
2 NR4-03 00303	Wymiana tablic bezpiecznikowych na podłożu ceglany o powierzchni do 0.5 m ² demontaż i ponowny montaż bez M	szt.	1.000
3 NR5-14 01505	Montaż wyłączników samoczynnych NWS i AP P302 25A-1szt, S30-1 B16A-2szt.	szt.	3.000
4 NR4-03 00201	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia do 1 fazy	szt.	2.000
5 NR4-03 00505	Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	szt.	1.000
6 NR4-03 00506	Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar następny 47lm 47W,IP65,klosz clear	szt.	3.000
NR9W 0102	Pomiar natężenie oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pierwszy pomiar	kpl.	1.000
NR9W 0103	Pomiar natężenie oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomiesz	kpl.	2.000

Sanitariat dla niepełnosprawnych PIĘTRO I -instalacyjny

2c

2022-03-18

Strona 2/ 3

Pozycja. podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
	<u>Sanitariat dla niepełnosprawnych PIĘTRO I -instalacyjny</u>		
NR4-02 23508	Demontaż ustępów z miska fajansowa	kpl.	1.000
NR4-02 23506	Demontaż umywalk	kpl.	1.000
NR4-02 23402	Demontaż podłogowego wpustu żeliwnego fi 50 mm	szt.	1.000
NR4-02 13201	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1.000
NR4-02 23306	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW o średnicy 50 mm	szt.	1.000
NR4-02 23307	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW o średnicy 75 mm	szt.	1.000
NR4-02 23004	Demontaż kanalizacyjnej rury żeliwnej o średnicy 50 - 100 mm, na ścianach budynku	m	3.000
NR4-02 1401	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15 - 20 mm	m	3.000
NR4-01 23603	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej o głęb. i szer. 0.5 x 0.5 cegły	m	3.000
NR4-01 22601	Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi oraz gniazd i otworów w ścianach z cegieł o szer. w ceglach 0.5, zaprawa z wapna suchogaszzonego	m	3.000
NR2-15W 1201	Rurociągi polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, o średnicy zewnętrznej 20 mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi15	m	6.000
NR0-34 0201	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex ZZ. Grubość izolacji w mm 6(C) średnica zewnętrzna rurociągów 12-22 mm	m	3.000
NR2-15 1004	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych w rurociągach o średnicy 65 mm	m	6.000
NR2-15 0504	Rurociągi z PCW o średnicy 110 mm, na ścianach, łączone metodą wciskową	m	3.500
NR2-15 0502	Rurociągi z PCW o średnicy 50 mm, na ścianach, łączone metodą wciskową	m	3.000

Sanitariat dla niepełnosprawnych PIĘTRO I -instalacyjny

2c

2022-03-18

Strona 3/ 3

6 NR2-15W 21101	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek o f50 mm z PVC, o połączeniach wciskowych	szt.	1.000
7 NR2-15W 21103	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek o f110 mm z PVC, o połączeniach wciskowych	szt.	1.000
8 NR2-15W 13001	Zawory kulowe , instalacji wodociągowych z rur stalowych, o średnicy nominalnej 15 mm	szt.	3.000
9 NR2-15W 23002	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-dla niepełnosprawnych	kpl.	1.000
10 NR2-15W 21801	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, o f50 mm	szt.	1.000
11 NR2-15W 23303	Ustępy z płuczkami ustępowymi typu "kompakt"-dla niepełnosprawnych	kpl.	1.000
12 NNR5 90304	Montaż haka wieszakowego typ 3 fi 20 z uchwytem przelotowym 90 st so86 z uchwytem przelotowym 90st so86 montaż uchwytów dla niepełnosprawnych stały z ruchomą częścią +materiał	szt.	1.000